

TABELA 1 - TUBULAÇÃO DE PURIFICAÇÃO COM LÍQUIDA ENFRIADORA D'ÁGUA E LÍQUIDA CONDENSADORA (L.C.)					
TAG	EQUIPAMENTO	SUCÇÃO	LÍQUIDO	INTERLIGAÇÃO VAP - CONDO.	COMANDO GEREL
UE1, UE2 UE3, UE6	14.000 BTU/h Split High wall	5/8"	1/4"	3x #2,5mm E 1x #1,5mm	Controlado remoto 5 ft/9
UE7, UE8	12.000 BTU/h Split High Wall	3/8"	1/8"	3x #2,5mm E 1x #1,5mm	Controlado remoto 5 ft/9
UE9	9.000 BTU/h Split High Wall	3/8"	1/8"	3x #2,5mm E 1x #1,5mm	Controlado remoto 5 ft/9

TABELA 2 - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR	
OTICE	DESCRIÇÃO
06	Condicionador de ar split High Wall, capacidade 24.000 BTU/h, inverter, ciclo quente e frio
07	Condicionador de ar split High Wall, capacidade 12.000 BTU/h, inverter, ciclo quente e frio

[illegible]

SÍMBOLO	TAG	DESCRIÇÃO	CONDUTORES
●	PF1 à PF8	Ponto de força monofásico 2,10 kW	Fase-Neutro-Terra
●	PF7 e PF8	Ponto de força monofásico 1,00 kW	Fase-Neutro-Terra
●	PF9	Ponto de força monofásico 0,82 kW	Fase-Neutro-Terra
●	PF10 e PF11	Ponto de força monofásico 0,15 kW	Fase-Neutro-Terra
●	PF12 e PF13	Ponto de força monofásico 0,10 kW	Fase-Neutro-Terra

TABELA 5 - AÇIONAMENTO DE VENTILADORES		
TAG	FORMA DE AÇIONAMENTO	LOCAL
13 - E-X	Manual por botoneira com sinalizador luminoso e interligado com preventivo de incêndio.	Sala de manutenção 01 à baseado central próximo ao acionamento de iluminação.
11 - E-X	Manual por botoneira com sinalizador luminoso e interligado com preventivo de incêndio.	Sala de manutenção 02 na parede próxima a sala.
12 - V-E	Manual por botoneira com sinalizador luminoso e interligado com preventivo de incêndio.	Sala de manutenção 02 próximo ao acionamento de iluminação.
10 - V-E	Manual por botoneira com sinalizador luminoso e interligado com preventivo de incêndio.	Sala de segundo pavimento, próximo a porta de entrada de SUSPE.




TABELA CONTROLE REVISÕES PROJETO EXECUTIVO					
Nº REVISÃO	DESCRIÇÃO	SOLICITANTE	EXECUTOR ALTERAÇÃO	DATA ALTERAÇÃO	APROVADO POR
01	PROJETO EXECUTIVO	DANIEL ESGP	DANIEL ESGP	28-09-2019	-
02	COMPATIBILIZAÇÃO	DANIEL ESGP	DANIEL ESGP	09-07-2019	-
03	INCLUSÃO DE CORTE E AJUSTE DE TAG	DANIEL ESGP	DANIEL ESGP	17-07-2019	-



RESPONSÁVEL TÉCNICO		RESPONSÁVEL FISCAL	
LOCAL:	FASE:	ESCALA:	
CHAPEÇÓIS/SC	PROJETO EXECUTIVO	INDICADA	
OBRA:	REVISÃO Nº:	TAMANHO FOLHA:	
EDIFÍCIO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	R03		
PROJETO:	DATA:	Nº PRANCHA:	
AR CONDICIONADO	28/08/2019		
CONTEÚDO:	DESENHADO POR:		
CORTES E DETALHES	DANIEL ESPIG		
EXECUTIVO CLIMATIZAÇÃO			
ENDEREÇO:	NOME DO ARQUIVO:		
RODÓVIA SC 484, KM 02			
	04/08/2019 14:00:23 - C:\Users\jgarcia\Documents\Projeto\Ar Condicionado		